

FORMULAR F1

PROIECTANT

Obiectiv : `

LUCRARI TEHNICO EDILITARE IMPREJMUIRE SI CAROSABIL
PENTRU BLOC DE LOCUINTE DESTINAT INCHIRIERII CATRE
TINERI SPECIALISTI IN DOMENIUL SANATATII, CU 16
UNITATI LOCATIVE SI REGIM DE INALTIME S+P+3

S.C. ARHabitat 2015 S.R.L. str. C.
Coposu, nr.2, ap. 58B, Satu Mare, CUI
34875383

**Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr.cap./su bcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA	Din care C+M
		Mii lei	Mii lei
1	2	3	5
1.2	Amenajarea terenului 1,2,1		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 1,4,1		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3,5	Proiectare (numai în cazul în care obiectivul se realizează în sistemul "design & build")		
4	Investiția de bază 4.1 Construcții și instalațiile aferente acestora		
	<i>IMPREJMUIRE SI ACCES</i>		
	<i>AMENAJARE PALTFORME</i>		
5,1	4.2 Montaj utilaje și echipamente tehnologice		
	Organizare de șantier 5,1,1		
	Organizare de șantier 5,1,2		
6,2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :			
Taxa pe valoarea adaugata 19%			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :			

Proiectant

FORMULAR F2

Obiectiv :

PROIECTANT

LUCRARI TEHNICO EDILITARE IMPREJMUIRE SI CAROSABIL PENTRU BLOC DE LOCUINTE DESTINAT INCHIRIERII CATRE TINERI SPECIALISTI IN DOMENIUL SANATATII, CU 16 UNITATI LOCATIVE SI REGIM DE INALTIME S+P+3

S.C. ARHabitat 2015 S.R.L.
str. C. Coposu, nr.2, ap.
58B, Satu Mare, CUI
34875383

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: IMPREJMUIRE SI ACCES

Nr. crt.	Nr.cap./su deviz pe	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA
			Mii lei
0	1	2	3
1	I	Lucrari de constructi	
2	4.1	CONSTRUCTII	
		REAB. CALCAN STANGA	
		REAB. GARD DREAPTA	
		GARD SPATE	
		ACCES INCINTA	
3	4.1	INSTALATII	
		TOTAL I	
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologic	
		MONTAJ SISTEM COMPLET AUTOMATIZARE POARTA	
		TOTAL II	
5	III	Procurare	
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologic	
		UTILAJE SI ECHIPAMENTE	
7	4.4	Utilaje si echipamente de transpo	
8	4.5	Dotari	
		TOTAL III	
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
		Taxa pe valoarea adaugata 19%	
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

PROIECTANT

FORMULAR F2

Obiectiv :

PROIECTANT

**LUCRARI TEHNICO EDILITARE IMPREJMUIRE SI CAROSABIL PENTRU BLOC DE
LOCUINTE DESTINAT INCHIRIERII CATRE TINERI SPECIALISTI IN DOMENIUL
SANATATII, CU 16 UNITATI LOCATIVE SI REGIM DE INALTIME S+P+3**

S.C. ARHabitat 2015 S.R.L.
str. C. Coposu, nr.2, ap.
58B, Satu Mare, CUI
34875383

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: AMENAJARE PALTFORME

Nr. crt.	Nr.cap./su deviz pe	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA
			Mii lei
0	1	2	3
1	I	Lucrari de constructi	
2	4.1	CONSTRUCTII	
		PLATFORMA PAVATA	
3	4.1	INSTALATII	
		TOTAL I	
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologic	
		MONTAJ UTILAJE	
		TOTAL II	
5	III	Procurare	
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologic	
		UTILAJE SI ECHIPAMENTE	
7	4.4	Utilaje si echipamente de transpo	
8	4.5	Dotari	
		TOTAL III	
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
		Taxa pe valoarea adaugata 19%	
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

PROIECTANT

OBIECTIV: LUCRARI TEHNICO EDILITARE IMPREJUMUIRE SI CAROSABIL. PENTRU BLOC DE LOCUINTE DESTINAT INCHIRIERII CATRE TINERI SPECIALISTI IN DOMENIUL SANATATII, CU 16 UNITATI LOCATIVE SI REGIM DE INALTIME S+P+3
Beneficiar: JUDEȚUL SATU MARE
Proiectant: ARHABITAT 2015 SRL
Executant: _____

F3cp - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: IMPREJUMUIRE SI ACCES					
STADIUL FIZIC: REAB. CALCAN STANGA					
1	RPCJ22A# Reparare tencuieli exterioare calcan decor ,in pan fasii drisc in camp ,strop ,2cm, cu m50-t...sprit,m10-t grund,tinci	mp	85,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			85,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CF26A% Strat de finisaj aplicat manual de 3 cm grosime - tinci de var ciment pentru exterior	mp	85,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			85,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TNVE01[1] Vopsele exterioroare cu vopsele lavabile de exterior executate manual cu trafaletele. [1]	mp	85,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			85,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	LC68T Lista: Vopsea lavabila acrilica (kg)	kg	47,60		
3.2	7306661 Bumbac de sters	kg	4,25		
3.3	13310 Muncitor calificat(zugrav vopditor)	ora	29,75		
4	3270165 VOPSEA LAVABILA GATA COLORATA SILICONICA DE EXTERIOR	l	30,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			15,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	5801834 @profil coltar din aluminiu	ml	15,75		
5.2	90134 ZIDAR CAT.2	ORA	2,25		
Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj
Alte cheltuieli directe:					
Contributie					
asiguratorie pentru					
munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Profit:					

STADIUL FIZIC: REAB. GARD DREAPTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: IMPREJMUIRE SI ACCES

STADIUL FIZIC: REAB. GARD DREAPTA

1	RMA27A1#	Decapare finisaje degradate la pereti, arce bolti pe zidarie de epoca, cu pastrarea eventuale	MP	110,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
2	RMA25A1# 1 21	Curatarea rosturilor dintre caramida la ziduri si tavane	MP	110,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
2.1	90134	ZIDAR CAT.4	ORA	242,00				
3	RPCJ46XA	Refacerea rosturilor la zidarie de caramida aparenta	mp	110,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
4	RMA25A#	Curatirea suprafetei zidurilor din caramida sau piatra (gata decapate de tencuilei) in vederea retencurii...se lucreaza pe zidarie din caramida	mp	110,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
5	RplzB59A%	Destacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramica	mc	2,50				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
6	RCSSG08A#	COMPLETARI cu zid. caram . plina	mc	1,50				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
6.1	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,03				
6.2	2101377	Ciment	kg	92,04				
6.3	2205939	Nisip	mc	0,42				
6.4	2300648	Caramida arsa plina M 50 calitatea A, C1 240X115x63 mm, s 457	buc	756,00				
6.5	6202894	Apa	mc	1,10				
6.6	8000277	Material marunt	%	7,00				
6.7	100	Muncitor calificat	ora	23,25				
6.8	23200	Zidar samotor	ora	11,25				
6.9	49	Muncitor necalificat	ora	12,30				
6.10	3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	ora	0,24				
6.11	6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	ora	0,05				
7	CF17A1[2]	Profil coltar de al cu plasa fibra de sticla pentru protejarea colturilor	m	85,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
7.1	5801835	@profil coltar din aluminiu cu plasa fibra de sticla	ml	89,25				
7.2	13441	Zidar categoria a IV-a	ora	12,75				

STADIUL FIZIC: REAB. GARD DREAPTA		0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: IMPREJUMIRE SI ACCES							
STADIUL FIZIC: REAB. GARD DREAPTA							
8	IZA02XA	Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton si metal prin frecare cu peria de sirma	mp	10,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	RMDFO3A	Slefuire si lustruire manuala elemente inchidere gard (capac)	m	40,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	RPCT09H1[1]	Taierea cu disc diamant a betonului sau zidariei de caramida	m	12,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10.1	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm 1a 1-r 55	buc	0,12			
10.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drummy-terasamente in sisteme	mc	0,48			
10.3	10211	Betonist categoria I	ora	4,80			
10.4	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	ora	4,80			
11	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu asterea din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprjiniile la ziduri drepte avand înaltimea de 0-3m.	mp	6,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	CA01D1	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc. la constructii cu înaltimea până la 35 m inclusiv	mc	3,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	3,02			
13	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, în grinzi si stâlpi si până la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	290,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13.L	6433560	Armatura in prefabr.beton OB 37 peste 10mm calmat barem	kg	298,70			
14	CZ0303E1*	CONFECTIONARE ARMATURI PENTRU BETON ARMAT OB 37	kg	290,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
14.0	111111	Fierar beton categoria I	ora	4,64			
14.0	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	4,64			
15	CC01A#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii ...fasonare armaturi cu diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv	kg	30,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
15.L	2000092	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	30,75			

STADIUL FIZIC: REAB. GARD DREAPTA		0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: IMPREJMUIRE SI ACCES							
STADIUL FIZIC: REAB. GARD DREAPTA							
16	CZ0303E1*	CONFECTIONARE ARMATURI PENTRU BETON ARMAT OB 37	kg	30,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
16.0	11111	Fierar beton categoria I	ora	0,48			
16.0	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	0,48			
17	RPCJ22A#	Reparare tencuiei exterioare calcane decor ,in pan fasii disc in camp,strop,2cm,cu m50-t..sprit,m10-t grund,tinci	mp	110,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
18	20024938	Plasa de armare din fibra de sticla	mp	125,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
19	CF26A%	Strat de finisaj aplicat manual de 3 cm grosime - tinci de var ciment pentru exterior	mp	110,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
20	TNVE01[1]	Vopstorii exterioare cu vopsele lavabile de exterior executate manual cu tratatele. [1]	mp	110,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
20.1	LC68T	Lista: Vopsea lavabila acrilica (kg)	kg	61,60			
20.2	7306661	Bumbac de sters	kg	5,50			
20.3	13310	Muncior calificat(zugrav vopstor)	ora	38,50			
21	3270165	VOPSEA LAVABILA GATA COLORATA SIlOCONICA DE EXTERIOR	l	38,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
22	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 10 km	tona	7,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
23	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 10 km	tona	8,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
24	TRB05B15	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m	tona	7,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
25	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m	tona	8,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					

STADIUL FIZIC: REAB. GARD DREAPTA							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: IMPREJUMUIRE SI ACCES							
STADIUL FIZIC: REAB. GARD DREAPTA							
26	DE15XA	MONTARE ELEM PREFAB DIN BETON	buc	10,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
26.L	2800533	CAPAC ORNAMENTAL PT STALPI	buc	10,00			
27	DE15XA	Montare ELEM PREFAB DIN BETON	buc	80,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
27.L	64090528	CAPAC ORNAMENTAL PT GARD PREFABRICAT DIN BETON	buc	80,00			
Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Alte cheltuieli directe:							
Contributie							
asiguratorie pentru							
munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							

STADIUL FIZIC: GARD SPATE		1	2	3	4	5 = 3 x 4
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: IMPREJMUIRE SI ACCES						
STADIUL FIZIC: GARD SPATE						
1	RCSS05B#	Desfaceri imprejmuiri din lemn, plasa, combinate sau din prefabricate	m	25,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
2	TSA01B1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu	mc	9,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
3	IZF19D1 [1]	STRAT PIETRIS CIURUIT 7-15MM GROS 15 CM PE SUPRAF.ORIZONT.	MP	0,80		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
3.1	2200068	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM	MC	0,12		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
3.2	90122	IZOLATOR HIDROFUG	ORA	0,06		
4	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv.	mc	6,50		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
4.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6,55		
5	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevate, din panouri refofosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	10,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
6	CC02D#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante...fasonare armaturi cu diametrul peste 8 mm pentru grinzi si stalpi	kg	530,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
6.L	2000614	Otel beton profil periodic PC 52 CONF EXTRAS REZISTENTA	kg	543,25		
7	CZ0303E1*	CONFECTIIONARE ARMATURI PENTRU BETON ARMAT PC52	kg	530,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
7.0	11111	Fierar beton categoria I	ora	8,48		
7.0	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	8,48		
8	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, în grinzi si stalpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	100,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
8.L	6433560	Armatura in prefabr.:beton OB 37 peste 10mm calmat barem	kg	103,00		

STADIUL FIZIC: GARD SPATE						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: IMPREJMUIRE SI ACCES						
STADIUL FIZIC: GARD SPATE						
9	CZ0303E1*	CONFECTIONARE ARMATURI PENTRU BETON ARMAT OB 37	kg	100,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
9.0	111111	Fierar beton categoria I	ora	1,60		
9.0	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	1,60		
10	CO09D1	Împrejmuiri din, elemente prefabricate din beton armat, înaltimea împrejmuirii fiind de 2 m, cu panouri formate din patru placi pline prefabricate din beton armat.	m	24,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
10.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1,30		
10.L	2101171	Mortar de zidarie M 50 s1030	mc	0,10		
10.L	6400991	Stalp din beton armat prefabricat pentru împrejmuire conf dimensiuni si detalii rezistența	buc	11,04		
11	RPCXP03A	Confecții metalice din profile tabla oțel beton...teava înglobate parțial în zid sau beton.	kg	410,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
11.L	63100368	CONFECTII METALICE S TIP S235J2 G3 ETC CONF. SPECIF. REZISTENTA SI EXTRASE PENTRU IMPREJMUIRE	kg	422,30		
12	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanța de 10 km	tona	25,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
13	TRA05A10	Transportul rutier al materialelor și semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanța de 10 km	tona	2,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
14	TRB05B15	Transportul materialelor prin purcat...direct,materiale comode peste 25 kg distanța 50m	tona	2,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
15	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri înc asezare desc asezare grupa...1-3 distanța 50m	tona	42,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
16	TRA01A30P	Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobuscule dist.=30 km	tona	17,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total

STADIUL FIZIC: GARD SPATE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli Indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Profit:					

STADIUL FIZIC: ACCES INCINTA		1	2	3	4	5 = 3 x 4
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: IMPREJMUIRE SI ACCES						
STADIUL FIZIC: ACCES INCINTA						
1	RCSB28G%	Demolarea betoanelor vechi, mijloace mecanice, beton armat	mc	1,20		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
2	 TSA01B1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu	mc	5,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
3	 IZF19D1 [1]	STRAT PIETRIS CIURUIT 7-15MM GROS 15 CM PE SUPRAF.ORIZONT.	MP	0,70		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
3.1	2200068	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM	MC	0,11		
3.2	90122	IZOLATOR HIDROFUG	ORA	0,06		
4	 CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv.	mc	3,70		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
4.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	3,73		
5	 CB02A1	Cofraje pentru beton în elevate, din panouri refofosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	2,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
6	 CC02D#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante...fasonare armaturi cu diametrul peste 8 mm pentru grinzi si stalpi	kg	170,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
6.L	2000614	Otel beton profil periodic PC 52 CONF EXTRAS REZISTENTA	kg	174,25		
7	 CZ0303E1*	CONFECTIONARE ARMATURI PENTRU BETON ARMAT PC52	kg	170,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
7.0	11111	Fierar beton categoria I	ora	2,72		
7.0	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	2,72		
8	 CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, în grinzi si stalpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distanțier din plastic	kg	35,00		
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				
8.L	6433560	Armatura in prefabr.beton OB 37 peste 10mm calmat barem	kg	36,05		

STADIUL FIZIC: ACCES INCINTA		0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: IMPREJMUIRE SI ACCES							
STADIUL FIZIC: ACCES INCINTA							
9	CZ0303E1*	CONFECTIONARE ARMATURI PENTRU BETON ARMAT OB 37	kg	35,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
9.0	11111	Fierar beton categoria I	ora	0,56			
9.0	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	0,56			
10	RPCXP03A	Confecții metalice din profile tabla oțel beton...teava înglobate parțial în zid sau beton.	kg	810,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
10.L	63100318	CONFECȚII METALICE S TIP S235J2 G3 ETC CONF. SPECIF. REZISTENȚA ȘI EXTRASE PENTRU POARTA, PORTITA ȘI IMPREJMUIRE	kg	834,30			
11	CN08E+	Protecția și finisarea decorativă a suprafețelor cu emaili alchidici, aplicat în două straturi pe...suprafețe din metal negrânduite/neposite	mp	32,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
11.L	20013055	Email alchidic lucios în nuanțe RAL	kg	5,76			
12	CM137B	Gaurirea pieselor metalice cu mașina electrică portativă...cu diametrul găurii de 4,1-8 mm și grosimea materialului de până la 3 mm pentru 10 buc	buc	70,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
13	PJ26F#	Sudura el.man pt.imbin pieselor met.cap.la cap avind grosimea de peste 25 mm	m	6,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
14	EC02A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu secțiunea...pîna la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	40,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
14.L	48019071	Cablu energie cyf 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	41,20			
15	EA04A4	Tub de protecție, etans și lacuit, PEL, montat îngropat sau aparent, având diametrul nominal (filet IPE) de...21 mm, montat îngropat	m	40,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
16	EA16C1	Doza de derivate, pentru cabluri sau tevi de instalații, montată...în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc	1,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					
16.L	7318987	Doza de derivate pentru cabluri sau tevi Inst.tip.nbu.pg16	buc	1,00			
17	RPCU08C1	STRAPUNGERI ÎN ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT. TRECERE COND. SECȚIUNE 50-400CMP	BUC	7,00			
		material:					
		manopera:					
		utilaj:					
		transport:					

STADIUL FIZIC: ACCES INCINTA							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: IMPREJMUIRE SI ACCES							
STADIUL FIZIC: ACCES INCINTA							
18	CK12B#*	Usi...metalice,1 canat	mp	1,35			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
18.L	5900696	Electrod sud.ol. s 1125/2 e43.2 D = 2,00 mm Inv r 1.2	kg	0,18			
19	20019176	ACCESORII USA METALICA..YALA BROASCA BALAMALE SILD ETC	SET	1,00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
20	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 10 km	tona	4,05			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
21	TRA01A30P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist =30 km	tona	3,60			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							

STADIUL FIZIC: MONTAJ SISTEM COMPLET AUTOMATIZARE POARTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: IMPREJUMUIRE SI ACCES

STADIUL FIZIC: MONTAJ SISTEM COMPLET AUTOMATIZARE POARTA

E115A%*	Montare sistem complet automatizare poarta batanta	buc	1,00			total
			material:	manopera:	utilaj:	
			transport:			

Cheltuieli directe:	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli Indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

STADIUL FIZIC: PLATFORMA PAVATA									
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4				
OBIECTUL: AMENAJARE PALTFORME									
STADIUL FIZIC: PLATFORMA PAVATA									
1	RCSB28G%	Demolarea betoanelor vechi, mijloace mecanice, beton armat	mc	3,50					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
2	TSC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	mc	2,20					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
3	TSA01B1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,6 m teren mijlociu	mc	15,00					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	92,00					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
5	CA02A%	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape	mc	55,00					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
5.L	21009338	Beton B 100 stabilizat semiusc	mc	56,38					
5.L	2395	Vibrator de suprafata	ora	22,00					
6	CO02C#	Pavaj din pavele de beton prefabricat pe un strat de sort 3 cm ,rosturi umplute cu nisip	mp	450,00					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
6.L	2800167	Pevel prefabricate din beton cal 1 grosime minima 60mm rezistent la uzura si gelivitate	mp	472,50					
7	20030162	Nisip natural cirusit sort 0-3 mm (30%)	mc	15,00					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
8	CO03A-1#	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza m 100-T...marfa,5 cm, pe fundatie beton c 5/4 (b 75) marfa, cca. 15 cm rosturi umplute cu mortar	m	153,00					
8.L	28002608	Bordura prefabricata din beton pentru platforme pavate	m	153,77					
8.L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	2,30					
8.L	3816	Malaxor pt mortar,actionat electric,150 l	ora	1,53					
9	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m	tona	475,00					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							

STADIUL FIZIC: PLATFORMA PAVATA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL: AMENAJARE PALTFORME

STADIUL FIZIC: PLATFORMA PAVATA

10	AUTT404	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 1.0-1.49	ora	72,00	material: manopera: utilaj: transport:				
11	TRA01A30P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobuscantla dist.=30 km	tona	430,00	material: manopera: utilaj: transport:				
12	TRI1AC13E1	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m.asez.:auto-rampa,teren ctg	tona	390,00	material: manopera: utilaj: transport:				
13	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 10 km	tona	129,00	material: manopera: utilaj: transport:				
14	DC04B%	Talera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la...drumuri si strazi;	m	300,00	material: manopera: utilaj: transport:				
Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total		
Alte cheltuieli directe:									
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)									
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:									
Cheltuieli indirecte									
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:									
Profit									
Total Inclusiv Profit:									
Cheltuieli directe:									
Recapitulatie:									
TOTAL GENERAL (faraTVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									

Executant,

Director General,

FORMULARUL F4

OBIECTIV

PROIECTANT

LUCRĂRI TEHNICO EDILITARE – ÎMPREJMUIRE ȘI
CAROSABIL pentru bloc de locuințe destinat închirierii către
tineri specialiști în domeniul sănătății, cu 16 unități locative și
regim de înălțime S+P+3

S.C.ARHabitat 2015 srl
S.R.L. str. C. Coposu, nr.2,
ap. 58B, Satu Mare, JUD
SATU MARE

Str. Tudor Vladimirescu nr. 7, Satu Mare

LISTA					
cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale					
Nr. Crt	DENUMIREA	U.M. [SET]	Pretul unitar - Lei - / U.M. -mii lei-	Valoare exclusiv TVA	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	6
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj				
	AUTOMATIZARE POARTA BATANTA	1,00	0,00000	0,00000	1

PROIECTANT

S.C. ARHabitat 2015 S.R.L.

ing. Iuoras Alexandru

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloanele 1 și 2.

Coloanele 3-5 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

**ARHabitat 2015 srl**

str. C. Coposu, nr.2, ap. 58, Satu Mare

tel. 0361.806.608, fax: 0361.806.609, email: satumare@arhidinamic.ro

FORMULAR F5

OBIECTIV**LUCRĂRI TEHNICO EDILITARE – ÎMPREJMUIRE ȘI CAROSABIL**

pentru bloc de locuințe destinat închirierii către tineri specialiști în domeniul sănătății,
cu 16 unități locative și regim de înălțime S+P+3 Str. Tudor Vladimirescu nr. 7, Satu Mare

Proiectant,

S.C. ARHabitat 2015 S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ NR. 1**AUTOMATIZARE POARTA BATANTA**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	PRODUCATOR
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali Sistem complet automatizat de deschidere a portilor batante : <ul style="list-style-type: none">- 2 motoare monofazate 230 V fiecare cu melc integrat lubrifiate permanent carcasa de metal galvanizat, doua condensatoare doua chei pentru actionarea manuala- 1 panou de control electronic cu receptor incorporat pentru deschidere de la distanta- 32 telecomenzi- 2 Fotocelule de siguranta tip transmitator – receptor- 1 Lampa semnalizare- material marunt (suport montaj brate, suruburi montaj etc)- alimentare 230V 50/60 Hz,- putere min. 150W- Forta 1600-2600 N- Clasa protectie IP54		
2.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Manual utilizare (carte tehnica) in limba romana		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante Certificat CE si declaratie de conformitate		
4.	Condiții de livrare și de plată -conform contractului de livrare		
5.	Condiții de garanție și postgaranție -termen de garanție minim 2 ani		

LUCRĂRI TEHNICO EDILITARE – ÎMPREJMUIRE ȘI CAROSABIL pentru bloc de locuințe destinat închirierii către tineri specialiști în domeniul sănătății, cu 16 unități locative și regim de înălțime S+P+3 Str. Tudor Vladimirescu nr. 7, Satu Mare

**ARHabitat 2015 srl**

str. C. Coposu, nr.2, ap. 58, Satu Mare

tel. 0361.806.608, fax: 0361.806.609, email: satumare@arhidinamic.ro

-termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanție	5 zile		
-asigurarea pieselor de schimb în afara perioadei de garanție			
-durata minimă de viață	5 ani		

Proiectant

.....
(semnatura autorizata)**PRECIZARE:**

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

OBIECTIV: LUCRARI TEHNICO EDILITARE IMPREJMUIRE SI CAROSABIL PENTRU BLOC DE LOCUINTE DESTINAT INCHIRIERII CATRE TINERI SPECIALISTI IN DOMENIUL SANATATII, CU 16 UNITATI LOCATIVE SI REGIM DE INALTIME S+P+3

Beneficiar: JUDETUL SATU MARE

Proiectant: ARHABITAT 2015 SRL

Executant: _____

**F6 - GRAFICUL GENERAL
de realizare a investitiei publice**

- lei -

Nr. crt.	Denumirea obiectului/categoriei de lucrari	Valoarea totala - lei -	Valoarea (executata) - lei -	Anul 1 de executie															
				Luna															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	[119] LUCRARI TEHNICO EDILITARE IMPREJMUIRE SI CAROSABIL PENTRU BLOC DE LOCUINTE DESTINAT INCHIRIERII CATRE TINERI SPECIALISTI IN DOMENIUL SANATATII, CU 16 UNITATI LOCATIVE SI REGIM DE INALTIME S+P+3																		
2	[119.1] IMPREJMUIRE SI ACCES																		
3	[119.1.1] REAB. CALCAN STANGA																		
4	[119.1.2] REAB. GARD DREAPTA																		
5	[119.1.3] GARD SPATE																		
6	[119.1.4] ACCES INCINTA																		
7	[119.1.5] MONTAJ SISTEM COMPLET AUTOMATIZARE POARTA																		
8	[119.2] AMENAJARE PALTFORME																		
9	[119.2.1] PLATFORMA PAVATA																		

Executant,

Director General,